

Утверждаю: Генеральный директор
ООО Сук "Заневский Комфорт"
Шукало



Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2023 г.

В доме: Новая д. 16 к. 1
По услугам: 1 услуга: Текущий ремонт
Виды работ: все

<u>Прямые затраты:</u>	56 414,24	<u>Накладные расходы:</u>	7 846,63
а) зарплата рабочих:	39 155,27	<u>Сметная прибыль:</u>	5 884,99
б) эксплуатация машин:	233,89	Всего без НДС:	130 178,86
в т. ч. зарплата:	77,93	НДС:	Без НДС
в) стоимость материалов:	17 025,08	<u>Всего:</u>	130 178,86

Составлен(а) в уровне цен на: отчет включает более одного месяца.

Всего по акту: Сто тридцать тысяч сто семьдесят восемь рублей 86 копеек

№	Код расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Чел.-часы, цена мат.	Прямые затраты			Накладные расходы	Сметная прибыль	Всего, руб.
						з/пл рабочих	экс. машин	материалы			
Итого по всем:				89,411	109,72	39 155,27	233,89	17 025,08	7 846,63	5 884,99	130 178,86
Текущий ремонт				89,411	109,72	39 155,27	233,89	17 025,08	7 846,63	5 884,99	130 178,86
1	ГЭСНм08-02-426-01	Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли 00-00000187 Кабель силовой ПВС 2х1,5 REXANT	100 м м	0,06 6	0,77 48,00	264,12	4,96	288,00	53,22	39,91	650,21
2	ТЕРэ4.01-10-15-001	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и песов (покраска люков, ливневых отводов) 00-00000144 Перчатки трикотажные ПВХ-покрытие 00-00000179 Валик в сборе ПОРОЛОН 12 мм 00-00000238 Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 серый гляцевая	10 м2 пар шт кг	0,7 1 1 2	1,18 19,58 170,00 946,32	468,41	0,12	2 082,22	93,68	70,26	2 714,69
3	ТЕРэ4.01-13-10-001	Смена воздушных кранов радиаторов (116,84) 00-00001047 Клапан обратный Ду20	шт шт	2 2	0,46 2 263,32	179,73		4 526,64	35,95	26,96	4 769,28
4	ТЕРэ4.01-14-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 00-00001040 Кран шаровой НР/ВР 1/4" 00-00001152 Кран шаровой ВН 32	шт шт шт	2 1 1	2,06 638,00 1 577,45	856,62		2 215,45	171,32	128,50	3 371,89
5	ТЕРэ4.01-14-08-021	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до 32 мм 00-00000039 Труба ППР армир. стекловолокном 32 мм 00-00000050 Муфта ППР D32 00-00001115 Труба армир. стекловолокном 32*5,4	10 м м шт шт	2 10 2 1	29,12 152,54 11,69 142,49	12 556,38	168,04	1 691,27	2 519,40	1 889,56	18 824,65
6	ГЭСН46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (мол 1 эт установка ящиков для батареек) 00-00000584 Саморезы гипсокартон-металл 3x5x51 (200 шт.) 00-00000932 Саморезы кровельные 4,8x35 (100 шт.) 00-00001284 Ящик для сбора батареек 30x40 см	т металлоконструкц ий упак шт шт	0,001 0,01 0,01 3	0,08 290,00 385,00 1 350,00	29,34	0,80	4 056,75	5,92	4,44	4 097,25
7	ГЭСНр62-01-009-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (5 скамеек; покраска досок для скамеек 12 шт) 00-00000144 Перчатки трикотажные ПВХ-покрытие 00-00000454 Краска масляная МА-15 зеленая 00-00000453 Краска масляная МА-15 красная 00-00000575 Кисть радиаторная 50 мм 00-00000771 Кисть радиаторная 38 мм	100 м2 пар кг кг шт шт	0,65 1 1 3 1 1	76,05 19,58 287,51 274,29 137,00 106,00	24 800,67	59,97	2 164,75	4 967,14	3 725,36	35 717,89

		00-00001073 Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 коричневый	кг	1	791,79			791,79		
8	ДП24	Работы по герметизации межпанельных швов	1 м	78						50 700,00
9	ДП40	Откатные ворота: ремонт, замена	1 шт	2						4 433,00
10	ДП49	Замена электромагнитного замка	1 шт	1						1 400,00
11	ДП9	Вентиляционные каналы: ремонт, инспекция	шт	1						3 500,00

Главный инженер  С.В. Изюфатов